

### **Specyfikacja warunków i opis przedmiotu zamówienia.**

- I. Wykonanie i montaż zgodnie z projektem i opisem technicznym wyposażenia technologicznego strzelnicy zakładowej składającego się z następujących elementów:
  - a) zespołu kulochwyty głównego oraz konstrukcji 7 przesłon pionowych górnych i konstrukcji 2 osłon bocznych osi do sprawdzania celności i skupienia 100 m wraz z wyłożeniem ścian okładziną kuloodporną z blachy RAEX 500;
  - b) zespołu kulochwyty oraz konstrukcji 1 przesłony pionowej górnej osi działaniowej wraz z wyłożeniem ścian, stropu i basenu okładziną kuloodporną z blachy RAEX 500;
  - c) zespołu kulochwyty głównego oraz konstrukcji 4 przesłon pionowych górnych i konstrukcji 2 osłon bocznych osi do sprawdzania celności i skupienia 25 m wraz z wyłożeniem ścian okładziną kuloodporną z blachy RAEX 500;
  - d) zespołu kulochwyty głównego oraz konstrukcji 4 przesłon pionowych górnych i konstrukcji 2 osłon bocznych osi prób balistycznych 25 m wraz z wyłożeniem ścian okładziną kuloodporną z blachy RAEX 500;
- II. Zasypanie kulochwyty na 3 osiach (100 m, 25 m i 25 m) pełnymi wsadami granulatu gumowego.

